

井研县公路建设服务中心

2021 年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《井研县人民政府办公室关于井研县机械化养护及应急保通中心运行相关事项议定事项的通知》（井府常定〔2019〕3 号），为推进井研县国、省、县道公路小修、保养和应急保通工作实现机械化、专业化、科学化。井研县公路建设服务中心（以下简称“服务中心”）根据县交通运输局安排，具体承担公路养护和应急保通中心（以下简称“机养中心”）运营的日常巡查、指导、考核等相关工作；四川东财建设有限公司（以下简称“东财建设”）根据四川东财资产管理有限责任公司的安排，具体承担机养中心的运营工作。参照国家有关规定和相关行业法规以及乐府办函〔2016〕37 号《关于印发乐山市普通国省道公路养护管理办法的通知》、乐市路函〔2017〕19 号关于印发《乐山市普通国省干线公路养护病害修复时限制度（试行）的通知》进行考核。

是推进井研县国、省、县道公路小修、保养和应急保通工作实现机械化、专业化、科学化的必要途径。

（二）项目绩效目标。

对井研县范围内的国、省、县道公路 183.193 公里（其中国道 59.211 公里，省道 54.122 公里，县道 69.86 公里）

开展公路小修保养和应急保通工作。其中，县服务中心已养护的 131.324 公里国省县道，机养中心需提供洒水（国道及乐井路二级路）、清洗沿线设施、应急保通、小修维护等服务；其余 51.869 公里公路，机养中心需承担全部养护（井乐快速通道一级路提供洒水）及应急保通等工作。

东财建设在试运营期内出现新增养护道路、养护项目，或因服务中心在编职工自然减员（辞职、辞退、退休、死亡）导致路段养护出现空缺，按合同单价纳入小修保养及应急保通服务范围。

1. 路基日常保养。

(1) 整理路肩、边坡、修剪高出路肩的树枝、杂草、分隔带草木，清除杂物、保持路容整洁。

(2) 定期清理边沟内、外墙杂物，保持排水系统畅通。

(3) 清理挡土墙、护坡滋生的有碍设施功能发挥的杂草，疏通泄水孔及清除松动石块。

2. 路面日常保养。

(1) 清除路面泥土、杂物，白色垃圾，保持路面整洁。

(2) 排出路面积水、积雪、积冰、积砂，铺盐、防滑料或实压积雪维持交通。

(3) 每日对路面进行全天候洒水降尘。（二级及以上路面）

3. 桥隧、涵洞日常保养。

(1) 清除污泥、积雪、积水、杂物，保持桥面清洁。

(2) 疏通涵管，疏通桥下河道。

(3) 伸缩缝养护，泄水孔疏通，栏杆油漆补刷。

(4) 桥涵的日常保洁。

4. 大桥日常保养。

(1) 清除桥面、人行道杂物、污泥、积雪，保持桥面清洁。

(2) 养护伸缩缝，疏通清理泄水孔，桥面铺撒防滑防冻材料。

(3) 养护、维修调治构造物及防护工程，清除防护工程杂物、杂草，保持整洁。

(4) 对桥梁进行经常检查，洪水、地震、船舶撞击后及时检查墩台、基础等受损情况。

5. 交通工程及沿线设施日常保养。

标志牌、里程碑、百米桩、界碑、轮廓标、波形护栏等维护或定期清洗。国省干线、乐井路原则上每周清洗 1 次，其余县道需保证每月清洗 2 次，如遇重大活动或重要检查及时冲洗。

6. 绿化日常管护。

(1) 行道树修剪、治虫、施肥、冲洗。

(2) 行道树、花草缺株的补植。

(3) 行道树冬季刷白。

7. 小修工程。

公路小修工程的内容主要为公路在使用过程中产生的坑凼、沉陷、裂缝、车辙、拥包、泛油、波浪、跳车，水沟、涵洞、路肩损坏，桥梁伸缩缝、桥栏损坏，标志标牌、标线、里程碑、百米桩、护栏等损坏的修复。

8. 抢险救灾。

包括我县国、省、县道公路因自然灾害等造成的边坡垮塌、泥石流、路基滑坡、桥梁损毁及大风暴雨造成的公路行道树折断等阻碍交通运行情况的抢通工作。

申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

机养中心运营费年初由单位纳入部门预算申报，再由财政审核后批复下达计划。单位每季度按计划申请划拨资金。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

机养中心年运行费用可分为保养服务、小修服务、绿化管理、应急保通四个项目，总计金额为 470 万元。

运营费按季度划拨。实际划拨费用以服务中心考核结论

为依据。支付时间为每季度县财政向服务中心划拨经费后，服务中心一次性支付给东财建设。机养中心未履行的项目据实扣除。新增养护道路、养护项目产生的费用，年终由县财政局根据交通局提供的相关依据按合同单价增加运营经费。

截止 2022 年 1 月 20 日，470 万元已足额划拨给了机养中心。

资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

公路建设服务中心是井研县交通运输局的下属单位，单位有独立的财务股室并配有一名报账员，日常账务由交通运输局会计统管。中心制定有严格的财务管理制度，平时严格按财务规章制度来划拨和支付资金。

三、项目实施及管理情况

井研县公路建设服务中心根据县交通运输局安排，具体承担公路养护和应急保通中心（以下简称“机养中心”）运营的日常巡查、指导、考核等相关工作。

四川东财建设有限公司（以下简称“东财建设”）根据四川东财资产管理有限责任公司的安排，具体承担机养中心的运营工作。

由县公里建设服务中心参照国家有关规定和相关行业法规以及乐府办函〔2016〕37号《关于印发乐山市普通国省道公路养护管理办法的通知》、乐市路函〔2017〕19号关于印发《乐山市普通国省干线公路养护病害修复时限制度（试

行)的通知》对机养中心运营进行考核,依据充分。

严格实行“管养分离”,根据道路及附属设施的损坏情况,由服务中心编制井研县范围内的国省县道养护管理方案,交机养中心实施,服务中心验收;应急抢险,接到服务中心通知,本着排障保通的原则,特事特办,机养中心迅速组织人力、物力、机械设备等全力除障,确保道路畅通。

四、项目绩效情况

数量指标	199.044 公里国省道公路	对全县国省县道公路提供小修保养、应急抢险
质量指标	路面整洁, 质量合格	保证公路路面整洁, 小修工程质量满足公路原路面要求
时效指标	每日完成规定的保养任务。	根据工程大小在规定时间内完成小修保养和应急保通服务。
成本指标	严格控制成本	控制在 470 万元内
社会效益指标	保障公路“畅安舒美”	保障公路“畅安舒美”

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2021 年 1 月至 2021 年 12 月, 机养中心对全县 199.044

公里国省道公路提供小修保养、应急抢险，保证公路路面整洁、畅通。根据工程大小在规定时间内完成了小修保养和应急保通服务。小修工程质量满足公路原路面要求。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

在以后的工作中，我单位将对机养中心完善管理，监督其更好更合理地用好财政资金。